

蔚县垣泰工程建设有限公司弃砂处理项目 竣工环境保护验收意见

蔚县垣泰工程建设有限公司根据《建设项目环境保护管理条例》，依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范等要求组织本项目竣工验收，验收小组由建设单位以及专业技术专家组成（名单附后）。2025年4月8日召开验收会议，与会专家和代表踏勘了现场，听取了建设单位对项目进展情况、验收报告的详细介绍，经认真讨论，提出验收意见如下：

一、工程建设基本情况

蔚县垣泰工程建设有限公司投资建设蔚县垣泰工程建设有限公司弃砂处理项目，本项目年产机制砂 15 万吨，碎石 25 万吨。蔚县垣泰工程建设有限公司于 2024 年 5 月委托张家口智昊环保科技有限公司编制《蔚县垣泰工程建设有限公司弃砂处理项目环境影响报告表》。2024 年 7 月 4 日，张家口市行政审批局出具了关于蔚县垣泰工程建设有限公司弃砂处理项目环境影响报告表的审批意见（张行审立字[2024]438 号）。

本项目于 2025 年 4 月 7 日取得固定污染源排污登记回执，登记编号为：91130726MABM8QNP24001Z。项目于 2024 年 7 月开工建设，2025 年 3 月竣工。开始设备调试。

现本项目已全部建设完成。本次验收范围包括：生产车间、办公区等相应配套设施。

二、工程变动情况

经现场调查和与建设单位核实，具体变更如下：

1、环评期间生产用水为外购，与柏树村村委会签订购水协议；实际情况为生产用水利用松枝口村引水渠 1 处取水口取用地表水，已取得蔚县行政审批局出具的关于蔚县垣泰工程建设有限公司弃砂处理项目新办取水许可申请的批复，文号为：蔚行审农批[2023]030 号。

2、本项目立轴式破碎机 2 台，变更为立轴式破碎机 1 台；洗砂机 1 台变更

李锦博 张宝 孙宇昆 常志成 王青 孙宇昆

为3台。

根据《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函[2020]688号），本项目不属于重大变动情况。

三、环境保护设施建设情况

1、废气

上料、破碎、筛分废气：上料、破碎、筛分过程中产生的颗粒物经集气罩收集后，经布袋除尘器处理后通过1根15m排气筒排放。

原料储存、装卸废气：原料堆场四周设置防风抑尘网，用苫布苫盖，定期洒水抑尘。

运输废气：厂区道路洒水降尘，对运输车辆进行加盖苫布并限制车速。

2、废水

本项目洗砂废水经沉淀池沉淀后循环使用，不外排。生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，不外排。

3、噪声

本项目营运期噪声主要为各生产设备运行时产生的噪声，选用低噪声设备，设置于厂房内。

4、固废

本项目固体废物为沉淀池底泥、布袋除尘器除尘灰以及生活垃圾。

沉淀池底泥集中收集后外售，布袋除尘器除尘灰集中收集后外售。生活垃圾集中收集，由环卫部门清运处置。

四、环保设施监测结果

张家口博浩威特环境检测技术服务有限公司进行了项目环境保护验收监测，并出具监测报告，编号：BTYS20250013。

1、废气

生产车间 DA001 排气筒排放尾气符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源颗粒物相关标准要求，可达标排放。项目无组织排放颗粒物符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染

李智博 张宝 孙宇臣 常志成 孙 峰 孙 峰 孙 峰

源颗粒物无组织排放相关标准要求，可达标排放

2、噪声

项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。

五、总量控制

项目污染物排放量满足项目主要污染物总量控制指标要求。

六、验收结论

项目执行了环保“三同时”制度，落实了污染防治措施；根据现场检查、及项目竣工环境保护验收报告结果，项目满足环评及批复要求，验收组同意项目通过竣工环境保护验收。

七、后续要求

进一步明确项目建设占地范围及边界，完善项目原料堆场环境保护工程与措施的建设。

加强环境管理、设备日常维护工作；加强职工环保教育；进一步完善原料储存管理；根据环保相关要求，及时完善、提升环保水平；进一步完善验收技术文件编写。

蔚县恒泰工程建设有限公司

2025年4月8日

张宝

李绍博

孙宇辰

常志斌

王宝华 王宝华

蔚县垣泰工程建设有限公司弃砂处理项目

竣工环境保护验收组名单

验收组		姓名	单位	职务/职称	签名	联系电话
组长	建设单位		蔚县垣泰工程建设有限公司			15030366333
成员	专家	闫会民	河北省环境科学学会	高工		13932399923
		南国英	河北建筑工程学院	教授		13472370008
		孙富	崇礼区环保局	高工		13754430406
	监测单位		张家口博浩威特环境检测技术有限公司		孙宇辰	18831303469
	设计单位		河北张家口恒邦环保设计有限公司		张宝	13731330978
	施工单位		河北张家口恒邦环保设计有限公司		常书成	13730430002